


Legenda

-  aree di intervento: scarifica 4 cm + conglomerato bituminoso fonosorbente 4 cm
-  aree di intervento - scarifica 9 cm + strato di collegamento 5 cm (binder modificato) + conglomerato bituminoso fonosorbente 4 cm



opere diverse
(pulizia/rimozione banchina inerbita, sistemazione cordoli in cis e riordino sistema di deflusso acque di scorrimento)

Tratto di SP 55, Via IV novembre - superficie 2.000 mq

Area di intervento: Via IV novembre, da zona di intersezione Via XXV Aprile a confine Comune di Osnago.

L'intera area di intervento comprende la stessa sul piano stradale di conglomerato bituminoso fonosorbente. Circa il 25% (circa 450 mq) dell'area di intervento comprende il risanamento del sottofondo stradale tramite stesa di binder modificato (spessore 5 cm).



Città di
MERATE
PROVINCIA DI LECCO
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia

PROGETTO:

Lavori di riqualificazione manto stradale con asfalto fonosorbente Via IV Novembre da incrocio con Via XXV Aprile al confine con il comune di Osnago - Progetto di fattibilità tecnico ed economica

OGGETTO:

Planimetria generale

DISEGNO: Massimiliano Govazzi <small>Documento elettronico sottoscritto digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005 s.m.l.)</small>	DATA: agosto 2020	AGGIORNAMENTO:	SCALA: 1:500	TAVOLA: 1
---	-----------------------------	-----------------------	------------------------	---------------------